

PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
Obra: INFRAESTRUTURA URBANA DA AV. PAMPA ALA NORTE  
End.: TRECHO AV. GEN. OSÓRIO E RUA SHÖEWALD


BASE SINAPI - OUTUBRO/2011

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇO		un	Quant.	R\$ Unit.		BDI (20%)	TOTAL	R\$ TOTAL
					SINAPI	Código			
1 INSTAL. PROVISÓRIAS	1.1 Barraco de obra c/ banheiro		m²	10,00	225,29	74210/1R	45,06	270,35	2.703,50
	1.2 Placas		m²	3,00	231,76	74209/1R	46,35	278,11	834,33
	Total do Item								3.537,83
2 SINALIZAÇÃO	2.1 Sinalização								
	2.1.1 Diurna (cavaletes de madeira)		pç	10,00	30,75	67279/11	6,15	36,90	369,00
3 LOCACÃO MOVIMENTO TERRA REMOÇÕES	Total do Item								369,00
	3.1 Locação	3.1.1 topog./pavim. nota serv. acomp.greide/passeios	m²	2.388,70	0,40	9546/N	0,08	0,48	1.146,58
		3.1.2 Remoção de pedra irregular	m²	518,00	3,68	55543/11	0,74	4,42	2.289,56
		3.1.3 Carga mecanizada e transporte (h=0,15 cm)	m³.km	77,70	2,55	25092/1N	0,51	3,06	237,76
		3.1.4 Regularização e compactação de sub-leito	m²	2.288,20	1,56	72961/1R	0,31	1,87	4.278,93
		3.1.5 Remoção de meio-fios de pedras e ou concreto	m	137,00	3,68	55546/11	0,74	4,42	605,54
	Total do Item								8.558,37
4 MEIO-FIO	4.1 Meio fio	4.1.1 Meio fio pré moldado 12x15x30x100 cm	m	158,00	26,59	23404/1N	5,32	31,91	5.041,78
		4.1.2 Meio Fio pé moldado 12x30 cm	m	95,20	21,52	72967/R	4,30	25,82	2.458,06
	Total do Item								7.499,84
5 ATERRO	5.1 Aterro								
	5.1.1 Aterro material Jazida esp.15 cm		m³	355,50	22,10	68684/2N	4,42	26,52	9.427,86
6 PAVIMENTAÇÃO	Total do Item								9.427,86
	6.1 Pavimentação	6.1.1 Fornecimento e colocação pavimento 8,00cm. inclusive colchão de areia	m²	2.288,20	39,90	75378/I4	7,98	47,88	109.559,02
		6.2.1 Fornecimento e colocação pavimento 6,00cm. inclusive colchão de areia	m²	99,36	37,71	75377/I4	7,54	45,25	4.496,04
		6.3.1 Grama em leivas incl. Preparo - compl. Passeios	m²	348,40	11,21	19147/I1	2,24	13,45	4.685,98
	Total do Item								118.741,04
7 SINALIZAÇÃO	7.1 Sinalização	7.1.1 Placa de Pare R-6	pç	4,00	64,00	signasul	12,80	76,80	307,20
		7.1.2 Placa Identificação de logradouro	pç	6,00	46,00	signasul	9,20	55,20	331,20
		7.1.3 Pintura de Faixa de Segurança	m2	178,00	12,96	72947/R	2,59	15,55	2.767,90
	Total do Item								3.406,30
8 LIMPEZA FINAL	8.1 Entrega								
	8.1.1 Limpeza Geral - arruamento e passeios		m²	2.388,70	1,14	9537/R	0,23	1,37	3.272,52
Total do Item									3.272,52
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 154.812,76	

Balneário Pinhal, 27 de fevereiro de 2012.

Raul Dariva Maggi  
Engº Civil - CREA 172453

Amilton Romeiro Abella  
Engº Civil e Seg. Trabalho  
CREA-RS008558 - Matrícula 3219-0