

ANEXO II - COMPOSIÇÕES

Composição SINAPI - 6171 - Alterada para M2 de tampa executada

Código 6171 ALTERADO
Descrição TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESP=5CM PARA CAIXA P/M2
Data 11/2020
Estado Rio Grande do Sul
Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade M2
Valor sem R\$ 96,83

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 20,60	0,2778	R\$ 5,72
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 20,50	0,2778	R\$ 5,69
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 17,11	0,5556	R\$ 9,51
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	R\$ 1,65	0,0389	R\$ 0,06
I	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	R\$ 36,48	0,0806	R\$ 2,94
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	R\$ 60,50	0,0444	R\$ 2,69
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	R\$ 0,65	15,3889	R\$ 10,00
I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	R\$ 1,06	6,9444	R\$ 7,36
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	R\$ 55,60	0,0417	R\$ 2,32
I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	R\$ 21,11	0,2222	R\$ 4,69
I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	R\$ 11,46	4,0000	R\$ 45,84

12/11/2021

Raul Dariva Maggi
 Eng. Civil Crea RS172453