

ANEXO II - COMPOSIÇÕES

Composição SINAPI - 94273 - Alterada para reassentamento ou realinhamento de meio fio

Código 94273 ALTERADA
Descrição REASSENTAMENTO OU REALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO
Data 11/2020
Estado Rio Grande do Sul
Tipo DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS
Unidade M
Valor sem R\$ 16,40

	codigo	Descrição	Tipo	Unid.	Valor sem Desoneração	Coef.	Valor sem Desoneração
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 20,71	0,3940	R\$ 8,16
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 17,11	0,3940	R\$ 6,74
C	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	R\$ 528,49	0,0020	R\$ 1,06
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	R\$ 63,50	0,0070	R\$ 0,44

12/11/2021

Raul Dariva Maggi
 Eng. Civil Crea RS172453