

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 80 LÓCULOS	MUNICÍPIO / UF BALNEÁRIO PINHAL/RS	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		<b>LOTE</b>			<b>80 LOCULOS</b>						<b>104.939,85</b>
F	Meta	Meta			<b>1.</b>						<b>104.939,85</b>
F	Nível 2	Nível 2			<b>1.1.</b>						<b>1.628,25</b>
F	Serviço	Serviço	COMPOSIÇÃO	CP71	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N22 TAMANHO 2,00X1,0M, ADESIVADA FIXADAS EM PILARETE CAIBROS DE MADEIRA DE EUCALIPTO 7.5X7.5	UNIDADE	1,00	590,62	BDI 1	766,57	766,57
F	Serviço	Serviço	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	8,00	80,84	BDI 1	104,92	839,36
F	Serviço	Serviço	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	8,00	2,15	BDI 1	2,79	22,32
F	Nível 2	Nível 2			<b>1.2.</b>						<b>959,43</b>
F	Serviço	Serviço	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	66,30	2,74	BDI 1	3,56	236,03
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,63	84,07	BDI 1	109,11	723,40
F	Nível 2	Nível 2			<b>1.3.</b>						<b>18.654,83</b>
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	66,30	216,79	BDI 1	281,37	18.654,83
F	Nível 2	Nível 2			<b>1.4.</b>						<b>21.060,63</b>
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	183,12	88,61	BDI 1	115,01	21.060,63
F	Nível 2	Nível 2			<b>1.5.</b>						<b>40.663,48</b>
F	Serviço	Serviço	SINAPI	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	245,08	50,41	BDI 1	65,43	16.035,58
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	245,08	15,74	BDI 1	20,43	5.006,98
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	17,16	880,97	BDI 1	1.143,41	19.620,92
F	Nível 2	Nível 2			<b>1.6.</b>						<b>13.667,34</b>
F	Serviço	Serviço	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	292,80	26,31	BDI 1	34,15	9.999,12
F	Serviço	Serviço	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	61,28	46,12	BDI 1	59,86	3.668,22

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 80 LÓCULOS	MUNICÍPIO / UF BALNEÁRIO PINHAL/RS	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		<b>LOTE</b>			<b>80 LOCULOS</b>						<b>104.939,85</b>
F	Nível 2	Nível 2			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>2.529,79</b>
F	Serviço	Serviço	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,16	21,15	BDI 1	27,45	2.529,79
F	Nível 2	Nível 2			<b>PINTURA</b>					-	<b>2.231,20</b>
F	Serviço	Serviço	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	92,16	2,97	BDI 1	3,85	354,82
F	Serviço	Serviço	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	92,16	15,69	BDI 1	20,36	1.876,38
F	Nível 2	Nível 2			<b>GASES</b>					-	<b>3.544,90</b>
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	152,60	17,90	BDI 1	23,23	3.544,90

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BALNEÁRIO PINHAL/RS

Local

terça-feira, 6 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

ART/RRT: 0