


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TOTAL								R\$ 1.687.357,90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 130.145,34
1.1	COMPOSIÇÃO	PMBP-CP-03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	12.217,11	R\$ 0,42	R\$ 0,51	R\$ 6.230,73
1.2	COMPOSIÇÃO	PMBP-CP-04	CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	R\$ 14.733,50	R\$ 17.974,87	R\$ 53.924,61
1.3	COMPOSIÇÃO	PMBP-CP-05	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	MÊS	3,00	R\$ 2.758,22	R\$ 3.365,03	R\$ 10.095,09
1.4	COMPOSIÇÃO	PMBP-CP-02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS C/ CARRETA PRANCHA, CAPACIDADE 20T (INCL MANUT/OPERAÇÃO) - CONSIDERANDO TRANSPORTE DE VIBROACABADORA, ROLO LISO, ROLO TANDEM, ROLO DE PNEUS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA. DMT 50KM	UN	2,00	R\$ 22.932,00	R\$ 27.977,04	R\$ 55.954,08
1.5	COMPOSIÇÃO	PMBP-CP-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	9,00	R\$ 358,91	R\$ 437,87	R\$ 3.940,83
2	TERRAPLANAGEM							R\$ 6.719,41
2.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA	M2	12.217,11	R\$ 0,45	R\$ 0,55	R\$ 6.719,41
3	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1.533.594,52
3.1	COMPOSIÇÃO	PMBP-CP-06	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	24.434,12	R\$ 2,11	R\$ 2,57	R\$ 62.795,69
3.2	COMPOSIÇÃO	PMBP-CP-10	EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C DNIT - CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, MANOBRA E DESCARGA - PRODUÇÃO EM USINA PRÓPRIA COM AGREGADOS COMERCIAIS	M3	317,10	R\$ 1.319,50	R\$ 1.609,79	R\$ 510.464,41
3.3	COMPOSIÇÃO	PMBP-CP-07	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C DNIT - CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, MANOBRA E DESCARGA - PRODUÇÃO EM USINA PRÓPRIA COM AGREGADOS COMERCIAIS	M3	488,68	R\$ 1.332,62	R\$ 1.625,80	R\$ 794.495,94
3.4	COMPOSIÇÃO	PMBP-CP-08	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	805,78	R\$ 9,35	R\$ 11,41	R\$ 9.193,95
3.5	COMPOSIÇÃO	PMBP-CP-09	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA 80 km	M3XKM	64.462,77	R\$ 1,99	R\$ 2,43	R\$ 156.644,53
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 16.898,63
4.1	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	328,32	R\$ 42,19	R\$ 51,47	R\$ 16.898,63

BALNEÁRIO PINHAL-RS  
09/04/2024

  
 JEVÉRSOM LOPES DOS SANTOS  
 ENG. CIVIL-CREA-RS-240253